

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne</b> [CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia]	
<b>1. KNR 4-01 0430-0100</b> Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu z desek w odstępach - Ganek Jednostka: 1 m2	<b>7,5200</b>
2.35*3.2	7,5200
<b>2. KNR 4-01 0430-0600</b> Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Więźby dachowe proste Jednostka: 1 m2	<b>7,5200</b>
2.35*3.2	7,5200
<b>3. KNR 4-01 0431-0100</b> Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej. Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym Jednostka: 1 stopień	<b>14,0000</b>
14	14,0000
<b>4. KNR 4-01 0432-0200</b> Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow.od 1 m2 do 2 m2 Jednostka: 1 szt	<b>1,0000</b>
1	1,0000
<b>5. KNR 4-01 0426-0300</b> Rozebranie obicia ścian drewnianych. Z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust Jednostka: 1 m2	<b>41,0800</b>
(2.35+3.2+2.35)*5.2	41,0800
<b>6. KNR 4-01 0212-0200</b> Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości ponad 15 cm- rozbiórka schodów wejściowych - podest I Jednostka: 1 m3	<b>2,4000</b>
1.6*1.5	2,4000
<b>7. KNR 4-01 0212-0100</b> Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm - zbitie warstwy betonu z podestu gr 5 cm Jednostka: 1 m3	<b>0,4800</b>
4*2.4*0.05	0,4800
<b>8. KNR 4-01 0701-0200</b> Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach bocznych podestu wys. do 1m. Jednostka: 1 m2	<b>8,8000</b>
(2.4+4+2.4)*1	8,8000
<b>9. KNR 4-01 0308-0300</b> Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł. Naprawa uszkodzonych cegieł-ilość sztuk do 5 cegieł podestu. Jednostka: 1 szt	<b>5,0000</b>
5	5,0000

Opis robót	Ilość robót
<b>10. KNR 4-01 0703-0100</b> Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach . Umocowanie siatki cięto-ciągnionej. na ścianach bocznych podestu Jednostka: 1 m2	8,8000
8.8	8,8000
<b>11. KNR 4-01 0704-0100</b> Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową. Powlekanie siatki cięto-ciągnionej. na ścianie podestu Jednostka: 1 m2	8,8000
8.8	8,8000
<b>12. KNR 4-01 0728-0600</b> Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III. Ścian,loggi,balkonów - podłoże z betonów żwirowych,bloczków. pow.tynków w 1 miejscu do 5m2 Jednostka: 1 m2	8,8000
8.8	8,8000
<b>13. KNR 2-02 1101-0200</b> Podkłady betonowe na stropie - wylewka betonowa gr 10 cm z betonu B15 na podeście Jednostka: 1 m3	0,4800
4.0*2.4*0.05	0,4800
<b>14. KNR 2-02 1106-0700</b> Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową Jednostka: 1 m2	9,6000
4*2.4	9,6000
<b>15. KNR 2-02 0218-0100</b> Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podłożu Jednostka: 1 m3	2,4000
1.6*1.5	2,4000
<b>16. KNR 4-01 0310-0200</b> Przemurowanie kominow z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych. Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 Jednostka: 1 m3	1,1200
2*1*0.56	1,1200
<b>17. KNR 4-01W 0201-1000</b> Stemplowanie i deskowanie elementów betonowych i żelbetowych. Deskowanie czapek kominowych Jednostka: 1 m	1,1200
2*0.56	1,1200
<b>18. KNP 02 0609-0101</b> Układanie masy betonowej w czapkach kominowych Jednostka: m2	1,1200
0.56*2	1,1200
<b>19. KNR 4-01 0519-0400</b> Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Jednostka: 1 m2	145,0000
14.5*5*2	145,0000
<b>20. KNR 0-22 0527-0200</b> Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd. Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym / podkładową i wierzchniego krycia/ Jednostka: 1 m2	145,0000
14.5*5*2	145,0000

Opis robót	Ilość robót
<b>21. KNNR 2 0504-0200</b> Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm - pas nadrynnowy Jednostka: 100 m2	<b>0,1015</b>
14.5*2*0.35	10,1500
<b>22. KNNR 2 0504-0101</b> Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka komina Jednostka: 100 m2	<b>0,0180</b>
12*0.15	1,8000
<b>23. KNNR 2 0505-0500</b> Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej 150mm Jednostka: 100 m	<b>0,2900</b>
29	29,0000
<b>24. KNNR 2 0505-0700</b> Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej średnicy 120mm Jednostka: 100 m	<b>0,2200</b>
22	22,0000
<b>25. KNR 4-01 0212-0100</b> Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm - Podest II Jednostka: 1 m3	<b>1,1800</b>
2.82*2.8*0.15	1,1844
<b>26. KNR 4-01 0349-0200</b> Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej - rozebranie podestu. Jednostka: 1 m3	<b>4,7400</b>
2.82*2.8*0.6	4,7376
<b>27. KNR 2-02 0205-0100</b> Płyty fundamentowe żelbetowe - podstawa pod podest gr 15 cm Jednostka: 1 m3	<b>1,1800</b>
2.82*2.8*0.15	1,1844
<b>28. KNNR 2 0301-0300</b> Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych. Fundamenty z bloczków betonowych - pod podest Jednostka: 1 m3	<b>1,6900</b>
(2.82+2.8)*2*0.6*0.25	1,6860
<b>29. KNNR 2 1201-0200</b> Podkłady. Podkłady murarskie; gruz z betonu lekkiego Jednostka: 1 m3	<b>3,1600</b>
2.82*2.8*0.4	3,1584
<b>30. KNR 2-02 0216-0200</b> Płyty żelbetowe płaskie - grubość płyty 10 cm - podest beton B 15 zbrojony siatką z drutu gr. 3 mm Jednostka: 1 m2	<b>7,9000</b>
2.82*28*0.1	7,8960
<b>31. KNR 4-01 0726-0301</b> Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III. Ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych. gazo- i pianobetonów, pow.tynków w 1 miejscu do 5 m2 -wapno suchogaszone Jednostka: 1 m2	<b>25,0000</b>
25	25,0000

Opis robót	Ilość robót
<b>32. KNR 4-01 0101-0400</b> Roboty wstępne i przygotowawcze. Zdjęcie humusu grubości do 30 cm - wokół budynku do wyk. opaski Jednostka: 1 m3	<b>7,3500</b>
49*0.5*0.3	7,3500
<b>33. KNR 4-01 0213-0100</b> Wykonanie opaski betonowej przy budynku. Opaska betonowa o szer.50 cm,gr.15 cm i wierzchnia warstwa gr.2 cm. na podłożu gruntowym Jednostka: 1 m2	<b>24,5000</b>
49*0.5	24,5000
<b>34. KNR 4-01 0628-0300</b> Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi) np. Altax. Impregnacja drewnianych elementów budynku / góra/ Jednostka: 1 m2	<b>80,6000</b>
29*0.7*2+2*10*2	80,6000