

PARTER - Część istniejąca poddawana przebudowie

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. użytk.	Wys. pomieszczenia	Ściany	Sufit	Podłoga	Inne
		[m ²]					
0/Is/01	Sala lekcyjna - komputerowa	68,36	3,10m do istniejącego stropu, 2,70m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową. Na wysokości 0,90m od sufitu okładziny dźwiękochłonne.	Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny.	Wykładzina elastyczna jednowarstwowa, antystatyczna. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	Sala dzielona za pomocą ściany mobilnej z modułem drzwiowym, akustycznej Rw=45dB, bez przewodnic podłogowych, obsługa manualna, parkowanie w osi.
0/Is/02	WC dziewczynek	10,79	3,10m	bez zmian	bez zmian	bez zmian	
0/Is/03	WC chłopców	10,86	3,10m	bez zmian	bez zmian	bez zmian	
0/Is/04	Komunikacja	6,67	3,10m do istniejącego stropu, 2,70m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z tynku mozaikowego.	Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	
0/Is/05	Serwerownia	15,55	3,10m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową.	Naprawa istniejących tynków. Gładź gipsowa. Malowanie farbą akrylową.	Wykładzina elastyczna jednowarstwowa, antystatyczna. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	
0/Is/06	Wiatrołap	3,27	3,10m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z tynku mozaikowego.	Naprawa istniejących tynków. Gładź gipsowa. Malowanie farbą akrylową matową.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	
0/Is/07	Komunikacja	22,21	3,10m do istniejącego stropu, 2,70m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z tynku mozaikowego.	Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	
0/Is/08	Pomieszczenie gospodarcze	2,29	Pomieszczenie pod schodami.	bez zmian	bez zmian	bez zmian	
0/Is/09	Pokój nauczycielski	22,25	3,10m do istniejącego stropu, 2,70m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową. Na wysokości 0,90m od sufitu okładziny dźwiękochłonne.	Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny.	Wykładzina elastyczna wielowarstwowa grubości 2 mm, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem, odporna na poślizg. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	

0/Is/10	Pomieszczenie woźnych	7,66	3,51m do istniejącego stropu, 2,50m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Na szerokości blatu płytki ceramiczne ściennie o wys. 50cm.	Sufit podwieszany kasetonowy.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	
0/Is/11	Komunikacja	35,98	3,10m / 3,51m do istniejącego stropu, 2,70m / 3,11m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z tynku mozaikowego.	Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe. Krawędzie pochylne wyróżnić kolorem kontrastującym z kolorem posadzki, płytki gres reliefowe.	
0/Is/12	Sala lekcyjna	41,38	3,10m do istniejącego stropu, 2,70m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową. Na wysokości 0,90m od sufitu okładziny dźwiękochłonne.	Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny.	Wykładzina elastyczna jednowarstwowa, antystatyczna. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	
0/Is/13	WC nauczycieli	3,51	3,51m do istniejącego stropu, 2,50m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Do wysokości 1,60m płytki ceramiczne ściennie. Powyżej gładzie gipsowe i malowanie farbą akrylową matową.	Sufit podwieszany kasetonowy.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	
0/Is/14	Pomieszczenie porządkowe	3,95	3,51m do istniejącego stropu, 2,50m do sufitu podwieszonego.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Do wysokości 1,60m płytki ceramiczne ściennie. Powyżej gładzie gipsowe i malowanie farbą akrylową matową.	Sufit podwieszany kasetonowy.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	
0/Is/15	Magazyn oleju	16,31	POZA ZAKRESEM				
0/Is/16	Kotłownia	13,47	POZA ZAKRESEM				

Razem parter - pom. w części
poddawanej przebudowie:

284,51

I PIĘTRO - Część istniejąca poddawana przebudowie							
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. użytk.	Wys. pomieszczenia	Ściany	Sufit	Podłoga	Inne
		[m ²]					
1/Is/01	Komunikacja	67,22	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z tynku mozaikowego.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	

1/Is/02	Sala lekcyjna	58,58	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową. Na wysokości 0,90m od sufitu okładziny dźwiękochłonne.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Wykładzina elastyczna wielowarstwowa grubości 2 mm, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem, odporna na poślizg. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	
1/Is/03	Magazynek	4,61	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową. Na wysokości 0,90m od sufitu okładziny dźwiękochłonne.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Płytki ceramiczne gres, antypoślizgowe.	
1/Is/04	Sala lekcyjna	40,33	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową. Na wysokości 0,90m od sufitu okładziny dźwiękochłonne.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Wykładzina elastyczna wielowarstwowa grubości 2 mm, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem, odporna na poślizg. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	
1/Is/05	Biblioteka	43,18	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Wykładzina elastyczna wielowarstwowa grubości 2 mm, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem, odporna na poślizg. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	
1/Is/06	Sekretariat	11,45	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Wykładzina elastyczna wielowarstwowa grubości 2 mm, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem, odporna na poślizg. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	
1/Is/07	Gabinet dyrektora	12,77	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Wykładzina elastyczna wielowarstwowa grubości 2 mm, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem, odporna na poślizg. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	

1/Is/08	Sala lekcyjna	47,09	2,75m do istniejącego stropu.	Naprawa istniejących tynków. Na nowych ścianach tynk cementowo-wapienny. Gładzie gipsowe. Malowanie farbą akrylową matową. Do wysokości 1,60m lamperie z lakieru lamperyjnego nałożonego na farbę akrylową. Na wysokości 0,90m od sufitu okładziny dźwiękochłonne.	Naprawa istniejących tynków. Malowanie farbą akrylową matową.	Wykładzina elastyczna wielowarstwowa grubości 2 mm, o powierzchni zabezpieczonej poliuretanem, odporna na poślizg. Cokoły w formie wywiniętej na ścianę wykładziny na wys. 10cm.	
---------	---------------	-------	-------------------------------	--	---	--	--

Razem I p. - pom. w części poddawanej przebudowie: 285,23

PODDASZE - Część istniejąca poddawana przebudowie							
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. użytk.	Wys. pomieszczenia	Ściany	Sufit	Podłoga	Inne
		[m ²]					
2/Is/01	Pomieszczenie techniczne	138,43	Pomieszczenie ze skosami.	Skosy wykończone płytami GKF.	Sufit wykończony płytami GKF.	Płyta OSB impregnowana.	

Razem poddasze - pom. w części poddawanej przebudowie: 138,43