

PRZEDMIAR- dodatkowy

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego)
ADRES INWESTYCJI : obręb 11 KOWIESY, gm. Kowiesy działki nr ew. gr. 110/38, 110/39, 111/5, 111/4, 112/13, 112/15, 112/9, 110/49
INWESTOR : Gmina Kowiesy
ADRES INWESTORA : Kowies 85, 96-11 Kowiesy
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Laska (INSTALACJE SANITARNE)
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY SANITARNE - dot. zapytań do przetargu			
1 KNNR 4 d.1 0126-04		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy	m		
			prób.		0.000
	54		m	54.000	
				RAZEM	54.000
2 KNNR 4 d.1 0126-04		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy	m		
			prób.		0.000
	54		m	54.000	
				RAZEM	54.000
3 KNR 4-02 d.1 0231-02		Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
	60		m	60.000	
				RAZEM	60.000
4 KNNR 4 d.1 0229-02 analogia		Zlew wraz z baterią i podejściem do zlewu kanalizacji i wody - demontaż	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 KNNR 4 d.1 0116-02		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 KNNR 4 d.1 0116-01 analogia		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
	25		szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7 KNNR 4 d.1 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i z syfonem 55*43cm	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 KNR-W 2-15 d.1 0137-02		Baterie umywalkowe stojące mieszająca	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 KNR-W 2-15 d.1 0224-02 analogia		Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.5 m - demontaż	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000