

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 115151E relacji Wola Pękoszewska - Korabiewice.
INWESTOR : Gmina Kowiesy
ADRES INWESTORA : Kowiesy 85; 96-111 Kowiesy
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Kowalski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- 1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- 2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
- 3.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
- 4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
- 5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w II kwartale 2018 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
- 6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w II kwartale 2018 r. dla województwa łódzkiego

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		JEZDNIA				
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.153450 = 0.153		
2 d.1. 1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.10		
2	45233000-9	DROGA				
2.1	45233000-9	ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2. 1	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	323.00		
4 d.2. 1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m ³	323.00		
2.2	45233000-9	PODBUDOWA				
5 d.2. 2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3036.00+ 3780.00 = 6816.000		
6 d.2. 2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	3036.00		
7 d.2. 2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	3036.00		
8 d.2. 2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	3780.00		
2.3	45233000-9	ROBOTY DROGOWE				
9 d.2. 3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową	m ²	6485.00		
10 d.2. 3	KNNR 6 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	6485.00		
11 d.2. 3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową	m ²	6330.00		
12 d.2. 3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	6330.00		
2.4		POBOCZE				
13 d.2. 4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2307.00		
14 d.2. 4	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	1309.15		
15 d.2. 4	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 3	m ²	997.85		
2.5	45230000-8	REGULACJA STUDZIENEK				
16 d.2. 5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8.00		
2.6	45233000-9	ZJAZDY				
17 d.2. 6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	30.00		
18 d.2. 6	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	30.00		
3	45233000-9	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
19 d.3 01	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1.5345 = 1.535		
4	45233000-9	OZNAKOWANIE				
20 d.4 02	KNNR 1 0301-02	Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	0.585		
21 d.4 01	KNNR 2 0106-01	Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9 pod słupki znaków (bez deskowania)	m ³	0.585		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm	szt.	9.00		
23 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	9.00		
24 d.4	KNNR 2-31 0818-06	Demontaż barier energochłonnych	m	22.00		
25 d.4	KNNR 6 0703-01	Ustawienie barier drogowych energochłonnych stałych SP-05	m	24.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: